
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont posadzki w pomieszczeniu warsztatowym
ADRES INWESTYCJI: ul. Krasickiego 4, 42-693 Krupski Młyn
NAZWA INWESTORA: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w
Krupskim Młynie
ADRES INWESTORA: ul. Krasickiego 4, 42-693 Krupski Młyn

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Dawid Podgórny

DATA OPRACOWANIA: 30.01.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Prace rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m2		
		586,24	m2	586,240	
				RAZEM	586,240
2 d.1	Kalkulacja	Wywóz i utylizacja posadzki	t		
		586,24 * 0,15 * 0,7	t	61,555	
				RAZEM	61,555
2		Posadzka			
3 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		586,24	m2	586,240	
				RAZEM	586,240
4 d.2	KNR 2-02 1102-01	Wylewka betonowa z betonu B30 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym - grubości 20 mm	m2		
		586,24	m2	586,240	
				RAZEM	586,240
5 d.2	KNR 2-02 1102-03	Wylewka betonowa z betonu B30 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym - dodatek za zmianę grubości o 10 mm * dopłata za 11 cm do łącznej grubości wylewki betonowej 13 cm Krotność = 11	m2		
		586,24	m2	586,240	
				RAZEM	586,240
6 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko * Szlichta cementowa, zbrojona siatką z włókien propylenowych wytrzymałość na zginanie F4, dylatowana, marka wylewki M12	m2		
		586,24	m2	586,240	
				RAZEM	586,240
7 d.2	KNNR-W 3 0808-04	Analogia - impregnacja posadzek	m2		
		586,24	m2	586,240	
				RAZEM	586,240